

Przedmiar robót

Wykonanie robót remontowych poszycia dachowego północno-wschodniej oraz północno-zachodniej wieży na budynku ZPND (Zespół Pomieszczeń Naukowo Dydaktycznych)

lp.	opis	jednostka	krotność	ilość	ilość całkowita
1	wygrozdzenie terenu budowy	kpl	2	1	2
2	wykonanie dojeżdż i zejść do fragmentu remontowanego dachu	kpl	2	1	2
3	częściowy demontaż starej instalacji odgromowej	kpl	2	1	2
4	demontaż starych warstw papowych poszycia dachowego	m ²	2	60	120
5	demontaż starych obróbek blacharskich	mb	2	32	64
6	demontaż skorodowanego deskowania	m ²	2	9	18
7	transport materiału z demontażem wraz z utylizacją	kpl	2	1	2
8	uzupełnienie deskowania	m ²	2	9	18
9	zabezpieczenie deskowania gruntem bitumicznym	m ²	2	60	120
10	montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm w kolorze istniejącego poszycia dachowego	mb	2	32	64
11	wykonanie montażu papy podkładowej samoprzylepnej	m ²	2	60	120
12	dodatkowe przytwierdzenie powierzchni papy zabezpieczające przed odrywaniem za pomocą gwoździ do papy	m ²	2	60	120
13	wykonanie hydroizolacji powłokowej bezspoinowej - warstwa gruntująca	m ²	2	60	120
14	wykonanie hydroizolacji powłokowej bezspoinowej - warstwa podkładowa (np. firmy Proof Tech - hydronylon HP)	m ²	2	60	120
15	wklejenie warstwy z siatki wzmacniającej (np. firmy Proof Tech - siatka SW1)	m ²	2	60	120
16	wykoania dwukrotnie hydroizolacji powłokowej bezspoinowej - warstwa nawierzchniowa (np. firmy Proof Tech - hydronylon HN)	m ²	2	60	120
17	wykonanie odtworzenia zdemontowanego fragmentu instalacji odgromowej (bez pomiarów)	kpl	2	1	2
18	wykonanie wpiecia wymienionej instalacji odgromowej do istniejącej instalacji pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego	szt	2	1	2

19	wykonanie demontażu dojść i zejść do fragmentu remontowanego dachu	kpl	2	1	2
20	wykonanie prac porządkowych na dachach oraz wokół budynku po zakończeniu robót	kpl	2	1	2